

Projektbezeichnung:

Ersatzneubau der Brücke BW 7 Klaffenbacher Straße über die Würschnitz in Chemnitz

Auftraggeber:

Stadt Chemnitz, Verkehrs- und Tiefbauamt

Baujahr:

2021 bis 2023

Leistungsphasen:

Leistungsphasen 1 - 8

Geometrie/ Kennzahlen:

Der Ersatzneubau des Brückenbauwerks beinhaltet folgende Leistungen:

- feldweiser Abbruch der alten Brückenkonstruktion einschl. angrenzender Ufermauern
- Umverlegung einer querenden Abwasserleitung DN 500 GGG
- Herstellung einer neuen Rahmenbrücke mit ca. 304 m² Brückenfläche (Fundament+Widerlager ca. 280 m³ Stahlbeton C30/37, Überbau ca. 220 m³ Stahlbeton C30/37)
- Wiederherstellung der Ufermauern und Herstellung der Gewässerbetts
- Einbau Brückenbeläge und Komplettierung Straßenbau ca. 1000 m²
- Erneuerung Ampelanlage im Kreuzungsbereich Annaberger Str./ Klaffenbacher Str.

Bausumme:

ca. 1,913 Mio € brutto

Nichtzutreffendes freilassen.