

Projektbezeichnung:

**Instandsetzung Pegel Neuwernsdorf als Grenzgewässer zur Tschechischen Republik
mit Genehmigungsverfahren in beiden Staaten,**

Auftraggeber:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb FM/Z

Baujahr:

2023 bis 2024

Leistungsphasen:

Leistungsphasen 1 - 8

Geometrie/ Kennzahlen:

Die Instandsetzung der Pegelanlage beinhaltet folgende Leistungen:

- Abbruch der alten Pegelmessstrecke, Bauzeitliche Bachumleitung
- Erneuerung des Messgerinnes auf ca. 35 m Länge, Herstellung eines Geröllfanges
- Neubau des Pegelhauses mit Messschacht und Messsteg,
- Erneuerung der Zufahrt und Neuansbindung der Versorgungsleitungen,

Bausumme:

ca. 0,38 Mio € brutto